

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OPRAVA STŘECHY SPŠE HAVÍŘOV

Objekt:

Objednatel: SPŠE Havířov

Zhotovitel: ASA Expert a.s., Ostrava

Místo: SPŠE Havířov, Makarenkova 1/513, Havířov

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lacko

Datum: 02.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

469 Stavební práce při elektromontážích

1	469	132311518R1	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	50,000		
2	469	174311516R1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	50,000		

5 Komunikace pozemní

3	221	596811120R1	Odstranění a kladení betonové dlažby komunikací pro pěší vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000		
---	-----	-------------	---	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	011	637211121	Odstranění a kladení okapového chodníku z betonových dlaždic tl 40 mm	m2	15,000		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

5	741	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
6	741	R000	Nedílnou součástí rozpočtu je příslušná projektová dokumentace.		0,000		

743 Elektromontáže - hrubá montáž

7	741	743621110R0	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod	50,000		
8	741	743621110R1	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	1 300,000		
9	354	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	180,000		
10	354	354415400R1	podpěra vedení PV21c na ploché střechy	kus	800,000		
11	354	354415400R2	nástavec k PV21c	kus	800,000		
12	354	354415400R3	vičko k PV21c	kus	800,000		
13	354	354415200	podpěra vedení PV17p FeZn pro zdivo 160 mm	kus	350,000		
14	354	354413800	podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17	kus	350,000		
15	562	562810730	hmoždinka	tis kus	0,400		
16	354	3544104160R2	tmel silikonový	kus	5,000		
17	741	743621110R2	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	250,000		
18	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	155,000		
19	741	743622100R1	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SO, SR 03 se 2 šrouby	kus	390,000		
20	354	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	350,000		
21	354	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	40,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OPRAVA STŘECHY SPŠE HAVÍŘOV

Objekt:

Objednatel: SPŠE Havířov

Zhotovitel: ASA Expert a.s., Ostrava

Místo: SPŠE Havířov, Makarenkova 1/513, Havířov

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lacko

Datum: 02.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	741	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	91,000		
23	354	354419250	svorka zkušební SZ FeZn	kus	24,000		
24	354	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR FeZn	kus	24,000		
25	354	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	7,000		
26	354	354419970	svorka na potrubí ST 01 1/2" - 22mm FeZn	kus	10,000		
27	354	354420000	svorka na potrubí ST 04 5/4" - 43mm FeZn	kus	26,000		
28	741	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	24,000		
29	354	354418320	trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn	kus	24,000		
30	354	354418490	držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn	kus	48,000		
31	741	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	50,000		
32	354	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	50,000		
33	741	743631500	Montáž tyč jímací délky do 3 m na podstavec	kus	7,000		
34	354	354410705R 1	tyč jímací s rovným koncem JR 3,0 18/10 3000 mm AlMgSi	kus	7,000		
35	354	354410705R 2	podstavec betonový PB 19kg	kus	7,000		
36	354	354410705R 3	podložka gumová pro podstavec betonový PB19	kus	7,000		
37	741	743641100	Montáž deska zemnicí 2000x250 mm typ ZD 01	kus	5,000		
38	354	354420500	deska zemní ZD01 s přivařeným páskem	kus	5,000		
39	741	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	30,000		
40	354	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 křížový profil 2m, FeZn	kus	30,000		
41	741	743991100	Měření zemních odporů zemniče	celek	1,000		

Celkem